



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD	
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): GERÊNCIA DE OBRAS	
Responsável pela Demanda: VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO	Matrícula: 131926
E-mail: veruskatardivo@sema.mt.org.br	Telefone: (65)98125-0565 (65) 98153-0125 - Vinicius Mendiola

1. Objeto (solução preliminar):

- () Material de consumo
 (x) Material permanente
 () Equipamento de TI
 () Serviço não continuado
 () Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
 () Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

1.1. Descrição da demanda: Aquisição de mobiliário para o atendimento da Reforma e Ampliação da Sede da SEMA e unidades descentralizadas da SEMA (CIPAN, CETRAS, Jardim Botânico, Laboratório, Arquivo e Espaço Saúde do servidor)

2. Forma de Contratação sugerida:

- (X) Modalidades da Lei nº 14.133/21 e (Decreto nº 1.525/2022 – Regulamentação)
 () Dispensa/Inexigibilidade - (Lei nº 14.133/21 e Decreto Estadual/MT nº 1.525 de 2022)

***Necessidade de Estudo Técnico Preliminar:**

- (X) SIM
 () NÃO

Justificativa:





3. Justificativa da necessidade:

Aquisição de móveis planejados confeccionados em MDF e MDP, incluso a confecção, montagem e instalação, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, a serem montados e instalados para mobiliar e otimizar o espaço físico funcional sob demanda para atender as necessidades da secretaria de estado do meio ambiente e unidades descentralizadas da SEMA.

4. Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada:

4.1. As descrições do objeto, unidades de fornecimento e quantitativos estão consolidados na tabela abaixo

Tipo	Seq.	Código/Descrição	Un. Aquis.	Elem./Sub	Qtde.
Item	1	0013230 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - LUGARES: QUATRO; ESTRUTURA: PÉ PAINEL METÁLICO CENTRALIZADO COM TUBO 70x70 MM, PAREDE DE 1,5MM SOLDADOS EM FORMA DE PÓRTICO COM 400MM DE PROFUNDIDADE X 725MM DE ALTURA E 02 BRAÇOS DE 400MM PARA SUSTENTAÇÃO DOS TAMPOS; PAINEL: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA E ESQUERDA DE 750 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; TAMPO: QUATRO TAMPOS DE 1600 MM X 625 MM (L X P) EM MDP DE 25 MM REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIO DE 2,5MM; CAIXA ELETRICA: CALHAS ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL EM AÇO DE 3200 MM X 250 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPA DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 3200MM X 87MM PARA CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; ALTURA: 750MM; LARGURA: 3200 MM; PROFUNDIDADE: 1500MM; TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE: 03 MONITORES CADA TAMPO; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; CARGA SUPORTADA: ATÉ 30KG; SAIA: 02 SAIAS EM MDP 18MM DE 1500 X 400 MM (L X H) REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; SUPORTE: 04 SUPORTES METÁLICOS PARA CPU EM PLATAFORMA DE AÇO DE 450 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL; DIVISÓRIA: 04 DIVISÓRIAS PRODUZIDA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 6MM DE 1500 MM X 550 MM X 400 MM (L X P X H) REVESTIDO EM MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; GAVETEIRO: 04 GAVETEIROS DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 140MM DE ALTURA E GAVETÃO 410MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	222





Item	2	0013229 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - LUGARES: DOIS; ESTRUTURA: PÉ PAINEL METÁLICO CENTRALIZADO COM TUBO 70x70 MM, PAREDE DE 1,5MM SOLDADOS EM FORMA DE PÓRTICO COM 400MM DE PROFUNDIDADE X 725MM DE ALTURA E 02 BRAÇOS DE 400MM PARA SUSTENTAÇÃO DOS TAMPOS; PAINEL: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA E ESQUERDA DE 750 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; TAMPO: DOIS TAMPOS DE 1600MM X 625MM (L X P) EM MDP DE 25 MM REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIOS DE 2,5MM; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL EM AÇO DE 3200 MM X 125 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPAS DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 320MM X 87MM PARA AS DEMAIS CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; ALTURA: 750MM; LARGURA: 3200 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM; TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE: 03 MONITORES CADA TAMPO; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; CARGA SUPOSTADA: ATÉ 30KG; SUPORTE: 02 SUPORTES METÁLICOS PARA CPU EM PLATAFORMA DE AÇO DE 450 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL; DIVISÓRIA: 02 DIVISÓRIAS PRODUZIDA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 6MM DE 1500 MM X 550 MM X 400 MM (L X P X H) REVESTIDO EM MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; GAVETEIRO: 02 GAVETEIROS DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 140MM DE ALTURA E GAVETÃO 410MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100
Item	3	0013231 - ESTAÇÃO DE TRABALHO - LUGARES: UM; ESTRUTURA: PÉ PAINEL METÁLICO CENTRALIZADO COM TUBO 70x70 MM, PAREDE DE 1,5MM SOLDADOS EM FORMA DE PÓRTICO COM 400MM DE PROFUNDIDADE X 725MM DE ALTURA E 02 BRAÇOS DE 400MM PARA SUSTENTAÇÃO DOS TAMPOS; PAINEL: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA E ESQUERDA DE 750 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; TAMPO: UM TAMPO DE 1600MM X 625MM (L X P) EM MDP DE 25 MM REVESTIDO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIOS DE 2,5MM; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL EM AÇO DE 1600 MM X 125 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPAS DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 160MM X 87MM PARA AS DEMAIS CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; ALTURA: 750MM; LARGURA: 1600 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM; TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; CAPACIDADE: 03 MONITORES CADA TAMPO; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; CARGA SUPOSTADA: ATÉ 30KG; SUPORTE: 01 SUPORTE METÁLICO PARA CPU EM PLATAFORMA DE AÇO DE 450 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL; DIVISÓRIA: 01 DIVISÓRIA PRODUZIDA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 6MM DE 1500 MM X 550 MM X 400 MM (L X P X H) REVESTIDO EM MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 140MM DE ALTURA E GAVETÃO 410MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	90





Item	4	0013601 - MESA - TIPO: EM "L"; ESTRUTURA: 01 PEDESTAL INTERMEDIÁRIO DE 500MM X 725MM (L X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIO DE 2,5MM; ALTURA: 750 MM; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; LARGURA: 1600MM X 1500MM; PROFUNDIDADE: 500MM X 800MM; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 150MM DE ALTURA E GAVETÃO 430MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; TAMPO: MEDINDO 1600MM DE LARGURA DIR X 1500MM DE LARGURA ESQ X 500MM PROFUNDIDADE DIR X 800MM PROFUNDIDADE ESQUERDA, A MESA AUXILIAR PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; SUPORTE: 01 SUPORTE METÁLICO PARA CPU EM DE AÇO DE 450 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL EM AÇO DE 1500 MM X 100 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPAS DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 350MM X 87MM PARA AS DEMAIS CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; SAIA: 01 SAIA COMPOSTA DE DUAS PLACAS SENDO UMA DE 1400MM X 400MM (L X H) E OUTRA DE 1500MM X 400MM (L X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; LUGARES: UM; CAPACIDADE: 03 MONITORES; PAINEL LATERAL ESQUERDO: LATERAL DE FECHAMENTO ESQUERDO DE 800 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; PAINEL LATERAL DIREITO: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA DE 500 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; DIVISÓRIA: 01 DIVISÓRIA PRODUZIDA EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 6MM DE 1500 MM X 550 MM X 400 MM (L X P X H) REVESTIDO EM MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.	1 Cj	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	72
------	---	--	------	----------------------------	----





Item	5	0013226 - MESA - TIPO: EM "L"; ESTRUTURA: 01 RETAGUARDA DE 2000MM X 725MM (L X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIO DE 2,5MM; ALTURA: 750 MM; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; LARGURA: 2000MM X 2000MM; PROFUNDIDADE: 500MM X 800MM; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 150MM DE ALTURA E GAVETÃO 430MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; TAMPO: MEDINDO 2000MM DE LARGURA DIR X 2000MM DE LARGURA ESQ X 500MM PROFUNDIDADE DIR X 800MM PROFUNDIDADE ESQ A MESA AUXILIAR PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; SUPORTE: 01 SUPORTE METÁLICO PARA CPU EM DE AÇO DE 450 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL EM AÇO DE 1500 MM X 100 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPAS DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 350MM X 87MM PARA AS DEMAIS CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; SAIA: 01 SAIA DE 1900MM X 400MM (L X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; LUGARES: UM; CAPACIDADE: 03 MONITORES; PAINEL LATERAL ESQUERDO: LATERAL DE FECHAMENTO ESQUERDO DE 800 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; PAINEL LATERAL DIREITO: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA DE 500 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM 02 PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA; ACOMPANHA: 01 ARMÁRIO ACOPLADO DE 500MM X 500MM X 725MM (L X P X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE.	1 M ²	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	46
------	---	---	------------------	----------------------------	----





Item	6	0013228 - MESA - TIPO: RETANGULAR; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIOS DE 2,5MM; ALTURA: 750 MM; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; LARGURA: 1800 MM; PROFUNDIDADE: 800 MM; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; GAVETEIRO: 01 GAVETEIRO DE 360 MM X 580 MM X 510 MM (L X H X P) EM MDP 18MM COM GAVETA MÉDIA 150MM DE ALTURA E GAVETÃO 430MM DE ALTURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO TITÂNICO SUBLIME DA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; TAMPO: MEDINDO DE 1800MM X 800MM (L X P) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; SUPORTE: 01 SUPORTE METÁLICO PARA CPU EM DE AÇO DE 900 MM X 300 MM (L X P), DISPOSTA A 200 MM DE ALTURA DO TAMPO E APOIADA SOB OS TRILHOS DA CALHA ESTRUTURAL ELETIFICÁVEL; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETIFICÁVEL EM AÇO DE 1500 MM X 100 MM X 98MM (L X P X H) FIXADO AOS PEDESTAIS, COM ESPAÇO PARA 04 TOMADAS ELÉTRICAS E 02 PLUG RJ-45. TAMPA DE CALHA EM CHAPA 16, MEDINDO 350MM X 87MM PARA AS CALHAS COM 1100 MM E 400MM X 87MM PARA DEMAIS CALHAS. FECHAMENTO BASCULANTE; SAIA: 01 SAIA DE 1900MM X 400MM (L X H) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO VERDE FLORESTA DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE; LUGARES: UM; CAPACIDADE: 03 MONITORES; PAINEL: LATERAL DE FECHAMENTO DIREITA E ESQUERDA DE 800 MM X 725 MM (L X H) EM MDP 25MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM PÉS TIPO SAPATA NIVELADORA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15
Item	7	0013224 - MESA - TIPO: DE REUNIÃO; ESTRUTURA: METÁLICA EM TUBOS DE AÇO 50MM X 50MM SENDO 02 PEDESTAIS FINAIS E 01 TRAVESSA ESTRUTURANTE COM ALTURA DE 700MM; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIOS DE 2,5MM; ALTURA: 750 MM; PINTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA; LARGURA: 2700 MM; PROFUNDIDADE: 1000 MM; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; TAMPO: MEDINDO DE 2700MM X 1000MM (L X P) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE, COM ABERTURA BASCULANTE PARA CALHA ELETIFICADA; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETIFICÁVEL, COM VÁRIAS OPÇÕES DE LARGURA, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO X 307MM DE PROFUNDIDADE FIXADO NAS TRAVESSAS; LUGARES: SEIS.	UND 1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15





Item	8	0013602 - MESA - TIPO: RETANGULAR REUNIÃO; ESTRUTURA: METÁLICA EM TUBOS DE AÇO 50MM X 50MM SENDO 01 PEDESTAL FINAL E 01 PEDESTAL ELETRIFICÁVEL CENTRAL EM TUBOS DE AÇO 70MM X 70MM SOLDADOS EM FORMA DE PÓRTICO DE 400MM X 700MM (P X H) E COM 02 BRAÇOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE TRABALHO; BORDAS: ENCABEÇAMENTO LATERAL RETO EM TERMOPLÁSTICO PVC (1MM DE ESPESSURA) E BORDA RETA COM 2MM DE ESPESSURA E RAIOS DE 2,5MM; ALTURA: 750 MM; LARGURA: 2000 MM; PROFUNDIDADE: 1000 MM; MATERIAL: MISTO DE AGLOMERADO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ESTRUTURA DE AÇO; TAMPO: MEDINDO 2700 MM X 1000 MM (L X P) PRODUZIDO EM MADEIRA INDUSTRIALIZADA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO AMADEIRADO, PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR EQUIVALENTE COM ABERTURA BASCULANTE PARA CALHA ELETRIFICADA; CAIXA ELÉTRICA: CALHA ESTRUTURAL ELETRIFICÁVEL, COM VÁRIAS OPÇÕES DE LARGURA, DE ACORDO COM A SUPERFÍCIE DE TRABALHO X 307MM DE PROFUNDIDADE FIXADO NAS TRAVESSAS; LUGARES: SETE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEDESTAL-2 ARMÁRIOS BAIXOS COM PORTA DE ABRIR DE 800MM X 500MM X 700MM (L X P X H) COM 1 PRATELEIRA, 1 ARMÁRIO NICHOS SEM PORTAS DE 1000MM X 500MM X 725MM (L X P X H) COM UMA PRATELEIRA, EM MDP, SENDO 18MM CORPO, LATERAIS E 25MM FUNDO COM REVESTIMENTO EM PADRÃO FREIJÓ PURO DA MARCA DURATEX OU SIMILAR.	UND 1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18
Item	9	0000879 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO, em MDF	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15
Item	10	0000877 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ALTO, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	32
Item	11	0000895 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GAVETEIRO, em MDF	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10
Item	12	0000892 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10
Item	13	0000882 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTANTE, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11
Item	14	0000884 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAINEL, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	70
Item	15	0000887 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO FLOREIRA, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	50
Item	16	0000890 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO PRATELEIRA, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20
Item	17	0000880 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO BAIXO, em MDF ULTRA.	1 UN	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2
Item	18	0000876 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE PIA, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8
Item	19	0000894 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO ABAIXO DE BANCADA SECA, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	19
Item	20	0000875 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO AÉREO, em MDF.	1 UNS	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	13
Item	21	0000841 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PAINEL, em MDF ULTRA	1 M²	5234 - MOBILIÁRIO EM GERAL	80

5. Valor Estimado da Contratação (Previsão Orçamentária – PTA): 5.819.676,70 (cinco milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta centavos)





Cuiabá, 13 de Fevereiro de 2026.

Veruska Pobikrowska Tardivo

Arquiteta e Urbanista

Responsável pela elaboração do DFD

GOB/ CPAL/ SEMA - MT

Vinicius de Amorim Mendiola

Gerente de Obras/ CPAL/ SEMA- MT

Dayane Viana

Coordenadora de Patrimônio e Almoxarifado

CPAL/GSAAS/SEMA-MT

